



Drifts- og vedlikeholdsanvisning Flameshield branngardiner

Bruksanvisning for sluttkunder for å holde branngardinene trygge, funksjonelle og i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.



INNLEDNING

Branngardiner er et brannsikkerhetsprodukt som er meget viktig for liv og helse. For å holde branngardinen din i overensstemmelse med aktuelle bestemmelser er det helt avgjørende at det utføres regelmessig vedlikehold og service på produktet.

For ALLE service-relaterte spørsmål ber vi deg kontakte info@a1shutters.co.uk +44 1204 383839

Alt utstyr som produseres eller leveres av A1 Shutters Limited har en garanti mot fabrikkasjons- og materialfeil som gjelder i en periode på 12 måneder fra installasjonsdatoen eller leveringsdatoen når det gjelder produkter som kun leveres. Garantien gjelder ved rimelig bruksslitasje og under forutsetning av det utføres vedlikehold i henhold til produsentens anbefalinger. Denne informasjonen kreves ifølge BS EN 12635 : 2002+A1:2008 MÅ gis til eieren av branngardinene, og den må leses og forstås av alt kompetent personell som bruker gardinen. Vennligst kontakt leverandør hvis det er noe du er usikker på.

Branngardiner er ikke tiltenkt til daglig bruk og skal kun brukes ved branntester og i tilfelle brann. Annen type bruk vil føre til at branngardinens garanti blir ugyldig. Ifølge retningslinjene til A1 Shutters Limited skal bare faglærte teknikere som er fullt opplært av oss gjennomføre reparasjoner eller vedlikehold av dette produktet. Dette dokumentet MÅ gis til eieren eller sluttbrukeren av branngardinene og oppbevares til senere bruk for å sikre overholdelse av maskindirektivet. For å overholde bestemmelse 5 i Storbritannias The Workplace Health and Safety Welfare Regulations 1992 om helse og sikkerhet på arbeidsplassen er eieren av branngardinen ansvarlig for å føre en detaljert oversikt over service- og vedlikeholdsarbeid og påse at gardinen får regelmessig, fagkyndig service, i henhold til A1 Shutters' anbefalinger.

 OLAR PORTCONSULT AS
Smalvollveien 26 - 28
0667 OSLO
mail: dr@olarportconsult.no
Tlf: + 47 908 30 340
www.olarportconsult.no

 StartBANK



GARANTIINFORMASJON

Sted Gardinlokasjoner

Unikt serienummer

LEVERTE PRODUKTER

Automatisk branngardin BS EN 1634	<input type="text"/>	Antall levert
Automatisk branngardin BS 8524	<input type="text"/>	Antall levert
Røykgardin EN 12101	<input type="text"/>	Antall levert
Flameshield EW120	<input type="text"/>	Antall levert
Røykforheng	<input type="text"/>	Antall levert
Andre produkter	<input type="text"/>	Antall levert
Andre produkter	<input type="text"/>	Antall levert
	<input type="text"/>	Antall levert
	<input type="text"/>	Antall levert
	<input type="text"/>	Antall levert
	<input type="text"/>	Antall levert
	<input type="text"/>	Antall levert
	<input type="text"/>	Antall levert
	<input type="text"/>	Antall levert
	<input type="text"/>	Antall levert

LEVERT TILBEHØR

Brannutgangsbryter	<input type="text"/>	Antall levert
Branntilgangsbryter	<input type="text"/>	Antall levert
Hindringssensor	<input type="text"/>	Antall levert
Røyksensor	<input type="text"/>	Antall levert
Varmesensor	<input type="text"/>	Antall levert
Nøkkelbryter	<input type="text"/>	Antall levert
Gruppekontroll	<input type="text"/>	Antall levert
Brannkontrollpanel	<input type="text"/>	Antall levert



OLAR PORTCONSULT AS

Smalvollveien 26 - 28

0667 OSLO

mail: dr@olarportconsult.no

Tlf: + 47 908 30 340

www.olarportconsult.no



StartBANK





DEL II

DRIFTSINSTRUKSER

De følgende produktinstruksene må

alltid følges. Dersom dette ikke skjer, kan det føre til ulykker eller skader. Bruk aldri en skadd branngardin. Åpninger må alltid være tilgjengelige. Stå godt unna åpningen når branngardinen er i bruk. Branngardinen må kun brukes med de leverte funksjonene. Alle feil eller ulykker må rapporteres. Rask service eller reparasjon vil forhindre for tidlig slitasje, svikt og unngå belastning eller svikt.

GÅ ALDRI INN I ELLER ÅPNE KONTROLLPANELET UTEN GRUNDIG PRODUKTOPPLÆRING HVIS BATTERIENE BLIR TOMME OG GARDINEN LUKKES. BATTERIENE MÅ KUN SKIFTES UT AV FULLT OPPLÆRTE MEDARBEIDERE.

 **OLAR PORTCONSULT AS**
Smalvollveien 26 - 28
0667 OSLO
mail: dr@olarportconsult.no
Tlf: + 47 908 30 340
www.olarportconsult.no

 **StartBANK**



FOR FLAMESHIELD-BRANNGARDINER

IKKE PRØV Å BRUKE BRANNGARDINEN FØR ALLE HINDRINGER ER FJERNET. Finn først panelet ditt på illustrasjonene nedenfor.

PANEL 1 A1S100



DRIFT

Panelet ovenfor kontrolleres med nøkkelbryteren foran på panelet. Når nøkkelen dreies i pilenes retning vil gardinen også bevege seg i denne retningen. Dette produktets funksjon utløses av et brannsignal (fra en hvilken som helst sensor) eller når batteriene er tomme på grunn av manglende strømforsyning. Døren foran på panelet må kun åpnes av en fullt opplært faglært tekniker. Personer som ikke har nødvendig opplæring må IKKE få tilgang til dette panelet.

PANEL 2 A1S B

 **OLAR PORTCONSULT AS**
Smalvollveien 26 - 28
0667 OSLO
mail: dr@olarportconsult.no
Tlf: + 47 908 30 340
www.olarportconsult.no

 **StartBANK**





DRIFT

Panelet ovenfor har ingen kontroller og utløses kun av et brannsignal (fra en hvilken som helst tilkoblet sensor) når batteriene ikke fungerer på grunn av strømsvikt. Døren foran på panelet må kun åpnes av en fullt opplært faglært tekniker. Personer som ikke har nødvendig opplæring må IKKE få tilgang til dette panelet.

DEL III

VEDLIKEHOLDSINSTRUKSER

SERVICEINTERVALLER Merk: Dersom branngardinen ikke vedlikeholdes regelmessig, blir garantien ugyldig. De følgende anbefalingene for vedlikehold skal påse at branngardinen forblir funksjonell i hele sin service-levetid. For å påse trygg og pålitelig drift er det helt avgjørende å gjennomføre regelmessig ettersyn og vedlikehold. Intervallene avhenger av bruken.

 **OLAR PORTCONSULT AS**
Smalvollveien 26 - 28
0667 OSLO
mail: dr@olarportconsult.no
Tlf: + 47 908 30 340
www.olarportconsult.no

 **StartBANK**



BRANNØVELSER ELLER BRUK PER ÅR

<u>1 syklus = åpne eller lukke</u>	<u>Anbefalt vedlikeholdsperiode</u>
Opptil 12	12 måneder
Opptil 24	6 måneder
Opptil 48	4 måneder
Over 48	3 måneder

Branngardiner over 30 m² skal ha service i intervaller som tilsvarer 50 % av syklusene ovenfor

SERVICE-SJEKKLISTE FOR BS 1634 FLAMESHIELD-MODELLER

BRANNGARDINER AV STOFF

Sjekk stoffgardinenes generelle tilstand
Sjekk at gardinens festehemper sitter godt og ikke er strukket
Sjekk at gardinen er godt festet til valsemekanismen
Sjekk at bunnskinnen er godt festet til gardinen

SIDESKINNER

Sideskinnene skal ikke smøres
Sjekk at alle fester sitter godt og at skivene er i god stand
Sjekk tilstanden til sidekanalen og rett ut mindre ujevnheter
Sjekk sideskinnenes fremre festebolter
Sjekk at gardinen går opp og ned på sideskinnene, jevnt og på riktig måte

DEKKASSE OG VALSE

Ta av dekslet foran på dekkassen
Sjekk at alle fester sitter godt og at skivene er i god stand
Sjekk motorskruene og naglene og at alle skruer sitter godt
Sjekk at motoren som senker gardinen ved hjelp av tyngdekraften fungerer korrekt
Sjekk at grensebryterne er korrekt innstilt for bevegelse opp og ned
Sjekk at lageret og bærerementet sitter godt
Sjekk at motorplatefestene og låsepinnen sitter godt
Sjekk at endeplateboltene er festet til dekkassen
Sjekk tilstanden til motorkabelen

SIMULER EN BRANNTEST

Simuler en branntest og sjekk at gardinen lukkes korrekt
Deaktiver det simulerte brannsignalet eller aktiveringsmetoden og sjekk at gardinen åpnes korrekt

KONTROLLPANEL

Sjekk strømtilkoblingene
Sjekk motorkabeltilkoblingene
Sjekk alarminngangtilkoblingene
Sjekk eventuelle tilkoblinger for tilleggsutstyr
Sjekk batteriets utgangsspenning
Skift ut batteriene hvis de er eldre enn 12 måneder
Sjekk frontdekslets låsemekanisme Sjekk nøkkelbryteren på kontrollpanelets frontdeksel (hvis montert)

 **OLAR PORTCONSULT AS**
Smalvollveien 26 - 28
0667 OSLO
mail: dr@olarportconsult.no
Tlf: + 47 908 30 340
www.olarportconsult.no

 **StartBANK**





Dato:	Arbeid utført:
Teknikerens navn:	
Dato:	Arbeid utført:
Teknikerens navn:	
Dato:	Arbeid utført:
Teknikerens navn:	
Dato:	Arbeid utført:
Teknikerens navn:	
Dato:	Arbeid utført:
Teknikerens navn:	
Dato:	Arbeid utført:
Teknikerens navn:	
Dato:	Arbeid utført:
Teknikerens navn:	
Dato:	Arbeid utført:
Teknikerens navn:	
Dato:	Arbeid utført:
Teknikerens navn:	

 **OLAR PORTCONSULT AS**
Smalvollveien 26 - 28
0667 OSLO
mail: dr@olarportconsult.no
Tlf: + 47 908 30 340
www.olarportconsult.no



EF-samsvarserklæring

Klient eller kunde -

Produkt -

Serie-/jobbnummer -

Produsent - A1 Shutters Ltd
Jackson Works
Raikes Lane Industrial Estate
Bolton
BL3, 2NH

Det ovennevnte produktet oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i Maskindirektivet, Europaparlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF

BSEN 1634-1

BSEN 1634-3

Alle relevante sertifikater og testrapporter er inkludert i det tekniske konstruksjonsdokumentet.

Utstedelsesdato:

Signatur: [Signatur]

Navn:



OLAR PORTCONSULT AS

Smalvollveien 26 - 28

0667 OSLO

mail: dr@olarportconsult.no

Tlf: + 47 908 30 340

www.olarportconsult.no

EF-innlemmelseserklæring



OLAR PORTCONSULT AS

Smalvollveien 26 - 28

0667 OSLO

mail: dr@olarportconsult.no

Tlf: + 47 908 30 340

www.olarportconsult.no



StartBANK



Produkter - [redacted]

Modell - [redacted]

Klient/kunde - [redacted]

Kundebestillingsnummer - [redacted]

Serie-/jobbnummer - [redacted]

Produsent - A1 Shutters Ltd
Jackson Works
Raikes Lane Industrial Estate
Bolton
BL3, 2NH

Det ovennevnte produktet oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i Maskindirektivet, Europaparlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF

Produktet denne innlemmelseserklæringen gjelder må ikke settes i drift før det relevante maskineriet den er innlemmet i er blitt erklært å være i samsvar med maskindirektivets bestemmelser.

Utstedelsesdato: [redacted]

Signatur: [Signatur]

Navn: [redacted]

 **OLAR PORTCONSULT AS**
Smalvollveien 26 - 28
0667 OSLO
mail: dr@olarportconsult.no
Tlf: + 47 908 30 340
www.olarportconsult.no

 **StartBANK**

